

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01	סלאח אלדין				
01.51	סלילת כבישים ורחבות				
01.51.010	עבודות הכנה ופירוק				
01.51.010.0408	קיצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 2-5 ס"מ. המחיר הינו לשטח מעל 1000 מ"ר	מ"ר	2,500.00	11.20	28,000.00
01.51.040	עבודות אספלט				
01.51.040.0016	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.5 ק"ג/מ"ר	מ"ר	2,500.00	2.00	5,000.00
01.51.040.0045	שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ (3/4"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	2,500.00	51.00	127,500.00
160,500.00	סה"כ לסלילת כבישים ורחבות				
02	אבו עוביידה				
02.51	סלילת כבישים ורחבות				
02.51.010	עבודות הכנה ופירוק				
02.51.010.0408	קיצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 2-5 ס"מ. המחיר הינו לשטח מעל 1000 מ"ר	מ"ר	1,000.00	11.20	11,200.00
02.51.040	עבודות אספלט				
02.51.040.0016	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.5 ק"ג/מ"ר	מ"ר	1,000.00	2.00	2,000.00
02.51.040.0045	שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ (3/4"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	1,000.00	51.00	51,000.00
64,200.00	סה"כ לסלילת כבישים ורחבות				
03	אלזהרה				
03.51	סלילת כבישים ורחבות				
03.51.010	עבודות הכנה ופירוק				
03.51.010.0408	קיצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 2-5 ס"מ. המחיר הינו לשטח מעל 1000 מ"ר	מ"ר	1,000.00	11.20	11,200.00
03.51.040	עבודות אספלט				
03.51.040.0016	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.5 ק"ג/מ"ר	מ"ר	1,000.00	2.00	2,000.00

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
51,000.00	51.00	1,000.00	מ"ר	שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ (3/4"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	03.51.040.0045
64,200.00				סה"כ לסלילת כבישים ורחבות	

ריכוז תתי פרקים לקרצוף ריבוד רחובות סלאח אלדין, אבו עוביידה ואלזהרא

160,500.00	סלאח אלדין	01
160,500.00	סלילת כבישים ורחבות	01.51
28,000.00	עבודות הכנה ופירוק	01.51.010
132,500.00	עבודות אספלט	01.51.040
64,200.00	אבו עוביידה	02
64,200.00	סלילת כבישים ורחבות	02.51
11,200.00	עבודות הכנה ופירוק	02.51.010
53,000.00	עבודות אספלט	02.51.040
64,200.00	אלזהרה	03
64,200.00	סלילת כבישים ורחבות	03.51
11,200.00	עבודות הכנה ופירוק	03.51.010
53,000.00	עבודות אספלט	03.51.040
288,900.00	סה"כ	

סה"כ לקיצוף ריבוד רחובות סלאח אלדין, אבו עוביידה ואלזהרא

סה"כ לקיצוף ריבוד רחובות סלאח אלדין, אבו עוביידה ואלזהרא

160,500.00	01 סלאח אלדין
64,200.00	02 אבו עוביידה
64,200.00	03 אלזהרה
288,900.00	סה"כ עלות
49,113.00	מע"מ בשיעור 17%
338,013.00	סה"כ כולל מע"מ

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות